CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Piso em Concreto Armado para Abastecimento e Desabastecimento + Muro de Contenção

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	10-24 (N DES.)	Piso em Concreto Armado para Abastecimento e Desabastecimento + Muro de	Ipuaçu	21,91%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Piso em Concreto Armado para Abastecimento e Desabastecimento + Muro de Contenção									**92.770,16**
1.			**USINA DE ASFALTO - CBUQ**					**-**	**92.770,16**
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**544,55**
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	0,96	465,29	BDI 1	567,24	544,55
1.2.			**PISOS PARA ABASTECIMENTO/DESABASTECIMENTO DE VEÍCULOS**					**-**	**70.367,24**
1.2.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	192,70	0,78	BDI 1	0,95	183,07
1.2.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	9,64	199,94	BDI 1	243,75	2.348,53
1.2.3.	Composição	01	EXECUÇÃO DE CANALETA COM PERFIL DOBRADO (40X70X100X70X40MM) COM ESPESSURA DA CHAPA 3,0MM. INCLUSO CHUMBADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00	134,58	BDI 1	164,07	8.859,78
1.2.4.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	531,00	13,70	BDI 1	16,70	8.867,70
1.2.5.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	856,00	12,73	BDI 1	15,52	13.285,12
1.2.6.	Composição	02	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 20CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO E POLIMENTO MECANIZADO	M2	192,70	156,75	BDI 1	191,09	36.823,04
1.3.			**MURETA DE PROTEÇÃO 3 FIADAS**					**-**	**493,41**
1.3.1.	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO PARA BLOCO DE CONCRETO	M3	0,15	97,28	BDI 1	118,59	17,79
1.3.2.	SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,15	123,85	BDI 1	150,99	475,62
1.4.			**MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO**					**-**	**21.364,96**
1.4.1.	Composição	03	ESTACA EM CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 30CM, FCK 30MPA - MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	M3	1,13	1.520,25	BDI 1	1.853,34	2.085,01
1.4.2.	Composição	04	BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30MPA (60X60CM) - MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	M3	1,84	1.555,58	BDI 1	1.896,41	3.481,81
1.4.3.	Composição	05	PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 30MPA (15X35CM) - MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	M3	0,94	4.945,72	BDI 1	6.029,33	5.667,57
1.4.4.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	11,34	42,41	BDI 1	51,70	586,28
1.4.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	29,61	28,14	BDI 1	34,31	1.015,92
1.4.6.	Composição	06	VIGA EM CONCRETO ARMADO, FCK 30MPA (15X25CM) - MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	M3	0,87	4.124,17	BDI 1	5.027,78	4.355,31

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Piso em Concreto Armado para Abastecimento e Desabastecimento + Muro de Contenção

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	10-24 (N DES.)	Piso em Concreto Armado para Abastecimento e Desabastecimento + Muro de	Ipuaçu	21,91%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Piso em Concreto Armado para Abastecimento e Desabastecimento + Muro de Contenção									**92.770,16**
1.4.7.	Composição	07	FECHAMENTO DO MURO COM BLOCOS DE CONCRETO - MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	M2	24,63	138,98	BDI 1	169,43	4.173,06

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipuaçu
Local

quarta-feira, 4 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 9601379-6

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2024.12.04 10:31:00 -03'00'