CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Piso em Concreto Armado + Muro de Contenção

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-24 (N DES.)	Piso em Concreto Armado + Muro de Contenção	Ipuaçu	21,91%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Piso em Concreto Armado + Muro de Contenção									**11.895,24**
1.			**USINA DE ASFALTO - CBUQ**					**-**	**11.895,24**
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**544,50**
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	0,96	465,25	BDI 1	567,19	544,50
1.2.			**PISOS PARA TANQUES DE Esp.20cm**					**-**	**4.347,74**
1.2.1.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,80	13,55	BDI 1	16,52	558,38
1.2.2.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,24	12,57	BDI 1	15,32	861,60
1.2.3.	Composição	02	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 20CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO E POLIMENTO MECANIZADO	M2	14,33	167,59	BDI 1	204,31	2.927,76
1.3.			**PISOS Esp.10cm**					**-**	**5.623,59**
1.3.1.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,91	13,55	BDI 1	16,52	1.336,63
1.3.2.	Composição	01	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 20CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO E POLIMENTO MECANIZADO	M2	33,24	105,79	BDI 1	128,97	4.286,96
1.4.			**MURETA DE ALVENARIA 3,15 X 0,70**					**-**	**389,93**
1.4.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,21	93,06	BDI 1	113,45	250,16
1.4.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	4,42	4,97	BDI 1	6,06	26,79
1.4.3.	SINAPI	87371	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,13	698,90	BDI 1	852,03	112,98
1.5.			**REBOCO MURO DE PEDRA**					**-**	**989,48**
1.5.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	24,65	4,97	BDI 1	6,06	149,38
1.5.2.	SINAPI	87371	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,99	698,90	BDI 1	852,03	840,10

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Piso em Concreto Armado + Muro de Contenção

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-24 (N DES.)	Piso em Concreto Armado + Muro de Contenção	Ipuaçu	21,91%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Piso em Concreto Armado + Muro de Contenção									**11.895,24**
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipuaçu
Local

terça-feira, 22 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 9793429-0

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2025.04.22 10:37:49 -03'00'